

**Inwestor:**

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3  
w Rybniku  
ul. Energetyków 46  
44-200 Rybnik

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Zadanie Nr 2**

**Roboty remontowe związane z naprawą posadzek, schodów wejściowych i pokrycia dachowego w Zakładzie Anatomopatologii**

**Adres budowy:** ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

**Nazwa zadania:**

**Roboty malarskie i towarzyszące w Oddziale Okulistycznym zlokalizowanym w Pawilonie Łóżkowym Nr 5 – etap I oraz roboty remontowe związane z naprawą posadzek, schodów wejściowych i pokrycia dachowego w Zakładzie Anatomopatologii i Pawilonie Łóżkowym Nr 5, SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.**

**Rodzaj robót: Roboty budowlane**

**CPV 45453000-7**

Rybnik, maj 2014 r.

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

## 1. Schody wejściowe - Zakład Anatomopatologii

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010807-04-050	Zerwanie posadzek lub okładzin z płytek betonowych gr.2cm	m2	33,78
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3	6,48
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-19-060	Wywieżenie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	6,48
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-20-060	Wywieżenie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na 10km	m3	6,48
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna-040	Utylizacja gruzu	m3	6,48
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 21101-03-060	Podkłady z ubitych materiałów sypkich z piasku do zapraw	m3	3,89
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 21101-0101-060	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	m3	1,29
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010301-01-060	Ręczne roboty ziemne i wykopy pod ławy fundamentowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii I-II.	m3	3,89
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 20101-01-050	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,ław fundamentowych	m2	21,60

## ZAŁĄCZNIK NR 1.C.2

1	2	3	4	5
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 20101-07-050	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, schodów prostych na płycie	m2	12,95
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010202-0301-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm	kg	499,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 20105-01-060	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ław fundamentowych	m3	3,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 20105-08-060	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schodów prostych	m3	3,24
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	m2	15,36
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021118-09-050	Posadzki płytowe gresowe -mrozoodporne, antypoślizgowe min. R=10 o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną.	m2	22,12
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021118-09-050	Okładziny stopnic schodów z płytek gresowych ryflowanych - mrozoodporne, antypoślizgowe min. R=10 o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną.	m2	7,77
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021109-02-050	Okładziny schodów, prefabrykowane elementy lastryko, mrozoodporne, antypoślizgowe.	m2	6,47
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> klak.własna-040	Wykonanie i montaż pochwytów na długości biegu schodowego i podestu, o wysokości 1,1m, mocowanych do płyty betonowej na słupkach z profili stalowych zamkniętych 40mmx50mm (11szt.). Konstrukcja malowana farbą antykorozyjną, odporna na warunki atmosferyczne.	m	15,80

### 2. Zadaszenie nad wejściem - Zakład Anatomopatologii.

1	2	3	4	5
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-040509-03-050	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	24,05

**ZAŁĄCZNIK NR 1.C.2**

1	2	3	4	5
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020602-06-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z past emulsyjnych asfaltowych, gęstych.</i>	m2	24,05
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20507-020-050	<i>Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną</i>	m2	12,96
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0534-03-050	<i>Pokrycie papą zgrzewalną koryt dachowych</i>	m2	3,84
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> Kalk. własna	<i>Pokrycie papą zgrzewalną - obróbki z papy podkładowej (wywinięcie cokołu 0,5m)</i>	m2	7,25
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk. własna	<i>Pokrycie papą zgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia oraz mocowanie papy listwami</i>	m2	7,25
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 7-120204-01-050	<i>Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową do gruntowania, ogólnego stosowania (obróbki blacharskie)</i>	m2	4,92
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 7-120213-01-050	<i>Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią chlorokauczkową, ogólnego stosowania (obróbki blacharskie)</i>	m2	4,92
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-17-060	<i>Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km</i>	m3	0,72
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-20-060	<i>Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na 10km</i>	m3	0,72
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk. własna-040	<i>Utylizacja odpadów</i>	m3	0,72