

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Modernizacja Pawilonu nr 3, nr 4, nr 5 oraz nr 9
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
pakiet 1:
„Modernizacja Pawilonu nr 3, seg.A, poziom P2 –
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku”**

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

CPV 45215140-0

Rybnik, październik 2017r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Nr 3, poziom P2, segment A

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (I klasa odporności na szorowanie) starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	826,56
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	1 189,02
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowym (I klasa odporności na szorowanie) , starych tynków wewnętrznych ścian	m2	2 378,04
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10	Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	237,16
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-06	Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki okiennej - naświetli o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	19,40
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą akrylową	m2	142,94
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą akrylową	m	114,80
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	826,56

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	45,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m2	45,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	m2	45,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110819-01	Wymiana lub uzupełnienie pierwszej płytki glazurowanej okładzinowej ściiennej 15x15 cm	szt	20,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110819-02	Wymiana lub uzupełnienie każdej następnej płytki glazurowanej okładzinowej ściiennej 15x15 cm	szt	20,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06	Odbojnice PCV na ściany szerokości 300mm z montażem (z atestem dla służby zdrowia).	m	44,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06	Narożniki ochronne PCV na naroże ścian 50mmx50mm z montażem (z atestem dla służby zdrowia).	m	40,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1214-01	Oczyszczenie ręczne krawędzi z brudu i silikonu środkiem typu ALLCLEAN lub równoważnym (umywalki, brodziki, itp.)	szt	15,00
17	wg nakładów rzeczowych kalklacja własna	Wykonanie uszczelnienia środkiem typu SOUDEASEAL CLEANROOM lub równoważnym (umywalki , brodziki itp.)	m	16,00
18	wg nakładów rzeczowych kalklacja własna	Żaluzja pionowa z pasów materiałowych z montażem.	m2	116,20
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	8,50
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2	8,50

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 U1118-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 15x20 cm luzem, na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m ² , antypoślizgowe	m ²	8,50
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-cokolik	m ²	38,80
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-	Przygotowanie powierzchni posadzekz poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) pod wykładzinę	m ²	38,80
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03	Cokoliki z wykładziny z tworzywa sztucznego homogenicznej typu Tarkket lub równowaznej	m ²	38,80
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06	Przyklejenie cokolika profilującego - listwy montażowej z pomocą kleju	m	38,80
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m ²	38,80
27	Kalk.wlasna	Czyszczenie i uzupełnienie fug płytki 15x15cm	m ²	60,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³	1,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji, na odległość 10 km	m ³	1,00
30	wg nakładów rzeczowych kalklacja własna	Utylizacja gruzu i wykładziny PCV i gruzu	m ³	1,00