

**Inwestor:**

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3  
w Rybniku  
ul. Energetyków 46  
44-200 Rybnik

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Adres budowy:** ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

**Nazwa zadania:**

**Modernizacja Pawilonu nr 3, nr 4, nr 5 oraz nr 9  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku  
pakiet 3:  
„Modernizacja Pawilonu nr 3, ciągi komunikacyjne na poziome  
P0, P1, P3, łącznie z robotami towarzyszącymi  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku”**

**Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane**

**CPV 45215140-0**

Rybnik, październik 2017r.

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

## 1. Ciagi komunikacyjne, poziom P0, P1, P3 w Pawilonie Diagnostyczno - ZabiegowymNr3

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie), starych tynków wewnętrznych ścian	m2	3 537,24
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	1 414,90
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011209-10-	Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2	153,30
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą akrylową nawierzchniową	m2	292,40
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą akrylową nawierzchniową	m	79,50
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	402,00
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021514-02	Tapetowanie ścian, okładziną ścienną z włókna.	m2	15,00
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021113-06	Odbojnice PCV na ściany szerokości 300mm z montażem .	m	79,50
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021113-06	Narożniki ochronne PCV na naroże ścian 50mmx50mm z montażem.	m	48,00

1	2	3	4	5
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	24,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	2,40
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	miejsce	24,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2 0211102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm, krotność x 8	m2	24,00
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni posadzekz poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	24,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021112-03	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego homogenicznej typu Tarkket lub równowaznej	m2	12,00
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	24,00
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	2,40
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-20	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji, na odległość 10 km	m3	2,40
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna	Utylizacja gruzu i wykładziny PCV	m3	2,40