

**Inwestor:**

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3  
w Rybniku  
ul. Energetyków 46  
44-200 Rybnik

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH  
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE**

**Adres budowy:** ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

**Nazwa zadania:**

**Modernizacja Pawilonu nr 3, nr 4, nr 5 oraz nr 9  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku**

**Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane**

**CPV 45215140-0**

Rybnik, październik 2017r.

## **SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

### **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.**

#### **1. Wstęp**

##### **1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych.

##### **1.2. Zakres stosowania SST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzi:

- \*skucie posadzki cementowej i usunięcie wełny mineralnej
- \*wykucie otworów w ścianie wewnętrznej gr.25cm
- \*wykucie otworów w ścianie gr.12cm
- \*wykonanie zabezpieczeń istniejących elementów
- \*wyniesienie elementów z rozbiórki , załadowanie na środki transportu, wywiezienie i wyładowanie .

Zakres i sposób wykonania robót należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru . Elementy z rozbiórki należy bezpośrednio przenieść na plac składowy.

Wywóz elementów z rozbiórki na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Wywóz obejmuje wszelkie koszty z nim związane ( np. składowanie i utylizacja)

##### **1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne STO oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

##### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO - Wymagania ogólne wykonania robót.

#### **2. Materiały**

##### **2.1. Dla robót materiały nie występują.**

#### **3. Sprzęt**

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

#### **4. Transport**

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

## **5. Wykonanie robót**

### **5.1. Roboty przygotowawcze**

Zabezpieczenia działającej części szpitala należy wykonać zgodnie z wytycznymi Inwestora i Użytkownika, a sposób wykonania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- wydzielić pomieszczenie do remontu

### **5.2. Roboty rozbiórkowe**

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

## **6. Kontrola jakości robót**

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. Ogólne zasady jakości robót jak podano w STO.

## **7. Obmiar robót**

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.

## **8. Odbiór robót**

Roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

## **9. Uwagi szczegółowe**

**9.1.** Materiały uzyskane z rozbiórek zakłada się do usunięcia na zewnątrz (wywóz na składowisko).

**9.2.** Ilości robót uzupełniających i rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru i spisania stosownego protokołu konieczności.