

**Inwestor:**

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3  
w Rybniku  
ul. Energetyków 46  
44-200 Rybnik

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Adres budowy:** ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

**Nazwa zadania:**

**Roboty malarskie i towarzyszące w Oddziale Okulistycznym- etap I,  
oraz roboty remontowe związane z naprawą posadzek  
w Pawilonie Łóżkowym Nr 5, SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.**

**Rodzaj robót: Roboty budowlane**

**CPV 45453000-7, 45442100-8**

Rybnik, czerwiec 2014 r.

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

**1. Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Okulistyki - Sala Zabiegowa w Pawilonie Łózkowym Nr5, poziom P11**

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi ( I klasa odporności na szorowanie na mokro wg.PN - EN 13300) tynków wewnętrznych sufitów	m2	269,60
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka dyspersyjna drobnoziarnista, krotność x 2	m2	43,80
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi ( I klasa odporności na szorowanie na mokro wg.PN - EN 13300), starych tynków wewnętrznych ścian	m2	438,10
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	64,30
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0111212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m2	30,10
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0111212-28-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m	21,50
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem szer.0,35m (115,42mb cokolika)	m2	40,40
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzekz poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) wsp.R=1,5	m2	40,40
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021112-03-050	Wykonanie cokolika z wykładziny z tworzywa sztucznego szer. w rozwinięciu 0,35m wsp. R=1,5	m2	40,40

**ZAŁĄCZNIK NR 1.C**

1	2	3	4	5
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021113-06-040	Przyklejenie cokolika profilującego - listwy montażowej z pomocą kleju wsp.R=1,5	m	115,42
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - wykonanie cokolika szer.0,35m wsp.R=1,5 (115,42 mb)	m2	40,40
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021113-06-040	Narożniki ochronne PCV na naroże ścian 50mmx50mm z montażem.	m	3,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021113-06-040	Odbojnice PCV na ściany szerokości 300mm z montażem .	m	3,50
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0111209-06-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	52,10
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010912-08-020	Wstawienie listew maskujących o długości ponad 1,0 m - elementy stolarki.	szt	8,00
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010909-04-020	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2	szt	16,00
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna-040	Uszczelnienie silikonem miejsc połączenia ramy okna z wyprawka elewacyjną po całym obwodzie okna	m	70,10
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna-040	Zabezpieczenie dolnego ramiaka okna tasmą do obróbek blacharskich typu Wakaflex szer140mm	m	17,60
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-190929-11-050	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane czterodzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych, okno o wym.2150mm x 1730mm - 2szt. - czterokwaterowe, kolor skrzydeł biały, ramy okienne ciemny brąz, 5komorowe, szyba o wsp. K=1,0, otwieranie górnych kwater (2szt.) z poziomu podłogi	m2	7,40
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna-040	Parapet wewnętrzny konglomerat kamienny (jasny marmur) szer.150mm wraz z pełnym montażem i obróbką tynkarską.	m	4,40

## ZAŁĄCZNIK NR 1.C

1	2	3	4	5
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna-040	Parapet zewnętrzny aluminium (kolor brąz) szer.300mm wraz z pełnym montażem i obróbką tynkarską.	m	4,40
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	269,60
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,35
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji ,krotność X 10	m3	0,35
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna-040	Utylizacja gruzu i wykładziny PCV	m3	0,35
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna-040	Żaluzja pionowa z pasów materiałowych z montażem.	m2	33,44

### 2. Uszkodzona posadzka z wykładziny PCV - Pawilon Łóżkowy Nr 5

1	2	3	4	5
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	20,00
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	2,00
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	miejsce	20,00
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2 0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	20,00
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzek z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	20,00

## ZAŁĄCZNIK NR 1.C

1	2	3	4	5
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego	m2	20,00
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	20,00
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna-050	Zabezpieczenie miejsc roboczych przed zniszczeniem.	m2	20,00
35	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110106-05-060	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	2,00
36	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	2,00
37	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji ,krotność x 10	m3	2,00
38	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna-040	Utylizacja gruzu i wykładziny PCV	m3	2,00