

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Wymiana rozszczelnionej i uszkodzonej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
w Pawilonach Łóżkowych Nr 5 i 7 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.**

Instalacje sanitarne.

CPV 45330000-9

Rybnik, sierpień 2020r.

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45332300-6 CPV	PAWILON NR 7 - wymiana odcinka ks160 na poziomie P-2			
1.1	KNR 4-02 0230-0500	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 150 mm na ścianach budynku 18+3+1,5	m m	22,500	22,500
1.2	KNR 4-02 0233-0400	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 160 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.3	KNR 4-02 0234-1400	Demontaż czyszczaków żeliwnych o średnicy do 160 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.4	KNNR 4 0208-0400	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - PVC-U SN2 Dz160 18+3+1,5	m m	22,500	22,500
1.5	KNNR 4 0209-0600	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o średnicy 150 mm uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową - TRAPER KANALIZACYJNY PP- PCV/ŻELIWO Dz160/150 2+2	szt. szt.	4,000	4,000
1.6	KNNR 4 1321-0200	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY PVC-U Dz160 - 45° 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.7	KNNR 4 1321-0200	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - KOLANO PVC-U Dz160 - 45° 4+2+2+2	szt. szt.	10,000	10,000
1.8	KNNR 4 1321-0200	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - KOLANO PVC-U Dz160 - 15° 2+2	szt. szt.	4,000	4,000
1.9	KNNR 4 1321-0200	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - CZYSZCZAK PVC Dz160 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.10	KNR 4-02 0236-0400	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego poziomego o średnicy 160 mm 2+2	msc m	4,000	4,000
1.11	KNNR 4 1610-0100	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 150 mm 1	prób a prób a	1,000	1,000
1.12	AW - analiza własna	Podłączenie wykonanych elementów do istniejącej instalacji 4*1	m m	4,000	4,000
1.13	AW - analiza własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki i demontażów (20*22,5)/1000	t t	0,450	0,450