

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY BUDOWLANE.

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Nr3,
Pawilonie Łóżkowym Nr5 oraz Pawilonie Łóżkowym Nr7
SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.**

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

CPV 45453000-7

Rybnik, kwiecień 2015 r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Okulistycznym w Pawilonie Łózkowym Nr5, poziom P11

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi (I klasa odporności na szorowanie) starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	645,44
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka dyspersyjna, drobnoziarnista, krotność x 2	m2	341,18
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi , zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie), starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1 949,60
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	246,40
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m2	64,96
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-28-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m	73,50
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	53,40
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m2	53,40
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-04-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	m2	53,40

ZAŁĄCZNIK 1.C.1

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-050	Oczyszczenie spoin - płytki ceramiczne 15x15cm	m2	41,80
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Odbojnice PCV na ściany szerokości 300mm z montażem .	m	45,50
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Narożniki ochronne PCV na naroże ścian 50mmx50mm z montażem.	m	40,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-05	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	564,76
14	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Żaluzja pionowa z pasów materiałowych z montażem.	m2	95,90
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	22,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	1,76
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	miejsce	22,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	22,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzekz poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	22,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV	m2	22,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	22,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	2,20
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji ,krotność X 10	m3	2,20

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych <i>kalkulacja własna</i>	<i>Utylizacja gruzu i wykładziny PCV</i>	<i>m3</i>	<i>2,20</i>

2. Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Neonatologicznym w Pawilonie Łóżkowym Nr5, poziom P4

1	2	3	4	5
25	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 4-011204-01-050</i>	<i>Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi (I klasa odporności na szorowanie) starych tynków wewnętrznych sufitów</i>	<i>m2</i>	<i>1 306,72</i>
26	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 4-011204-08-050</i>	<i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka dyspersyjna, drobnoziarnista, krotność x 2</i>	<i>m2</i>	<i>498,33</i>
27	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 4-011204-02-050</i>	<i>Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi , zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie), starych tynków wewnętrznych ścian</i>	<i>m2</i>	<i>3 796,80</i>
28	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 4-011209-10-050</i>	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej</i>	<i>m2</i>	<i>442,40</i>
29	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 4-011212-19-050</i>	<i>Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	<i>m2</i>	<i>57,12</i>
30	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 4-011212-28-040</i>	<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	<i>m</i>	<i>59,50</i>
31	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 4-011212-31-040</i>	<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	<i>m</i>	<i>84,00</i>
32	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 4-010819-15-050</i>	<i>Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek</i>	<i>m2</i>	<i>41,40</i>
33	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 2-020829-01-050</i>	<i>Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)</i>	<i>m2</i>	<i>41,40</i>

ZAŁĄCZNIK 1.C.1

1	2	3	4	5
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-04-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	m2	41,40
35	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-040	Wykonanie uszczelnienia wokół brodzika z dwóch stron środkiem typu Soudeasal cleeanroom lub równowalnym	m	28,80
36	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0117-0301-090	Wanny stalowe o długości 1700 z syfonem nadstropowym do zamontowania na istniejących murkach obłożonych płytkami	kpl	1,00
37	wg nakładów rzeczowych kalk.wlasna-020	Wymina drzwiczek rewizyjnych metalowych 0,30x0,30 m	szt	4,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-01-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01.	m2	6,50
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-16W0305-01-05	Izolacja jednowarstwowa o grubości 70 mm otulinami z wełny mineralnej	m2	1,57
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Odbojnice PCV na ściany szerokości 300mm z montażem .	m	31,00
41	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Narożniki ochronne PCV na naroże ścian 50mmx50mm z montażem.	m	25,00
42	wg nakładów rzeczowych kalk. własna-050	Uzupełnić fugowanie glazury ściennej	m2	24,50
43	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-05	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	1 143,38
44	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Żaluzja pionowa z pasów materiałowych z montażem.	m2	100,50
45	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	20,00
46	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	1,60

ZAŁĄCZNIK 1.C.1

1	2	3	4	5
47	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	miejsce	20,00
48	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	20,00
49	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzekz poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	20,00
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV	m2	20,00
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	20,00
52	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	2,00
53	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji ,krotność X 10	m3	2,00
54	wg nakładów rzeczowych kalk. Własna	Utylizacja gruzu i wykładziny PCV	m3	2,00

3. Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym (Patologia Ciąży) w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr3, poziom P4

1	2	3	4	5
55	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi (I klasa odporności na szorowanie) starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	303,20

ZAŁĄCZNIK 1.C.1

1	2	3	4	5
56	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka dyspersyjna, drobnoziarnista, krotność x 2	m2	264,89
57	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi , zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie), starych tynków wewnętrznych ścian	m2	2 018,24
58	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	269,60
59	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m2	156,32
60	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-28-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m	76,30
61	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	42,90
62	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m2	42,90
63	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-04-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	m2	42,90
64	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-040	Wykonanie uszczelnienia wokół brodzika z dwóch stron środkiem typu Soudeasal cleeanroom lub równoważnym	m	40,80
65	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Odbojnice PCV na ściany szerokości 300mm z montażem .	m	49,00
66	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Narozniki ochronne PCV na naroże ścian 50mmx50mm z montażem.	m	39,00
67	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-05	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	189,50
68	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Żaluzja pionowa z pasów materiałowych z montażem.	m2	73,76

4. Roboty malarskie odcinka komunikacji pomiędzy Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym (Patologia Ciała), a Traktem Porodowym w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr3, poziom P4

1	2	3	4	5
69	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi , zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie), starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1 347,52
70	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2	58,40
71	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m2	111,38
72	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-28-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m	37,10
73	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Narożniki ochronne PCV na naroże ścian 50mmx50mm z montażem.	m	16,00
74	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Odbojnice PCV na ściany szerokości 300mm z montażem .	m	38,50
75	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	187,60
76	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	30,00
77	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	2,40
78	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	miejsce	30,00
79	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	30,00

ZAŁĄCZNIK 1.C.1

1	2	3	4	5
80	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzekz poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	30,00
81	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV	m2	30,00
82	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	30,00
83	wg nakładów rzeczowych kalk. własna-050	Zabezpieczenie miejsc roboczych przed zniszczeniem.	m2	30,00
84	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych naodległość do 1 km	m3	3,00
85	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji ,krotność X 10	m3	3,00
86	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Utylizacja gruzu i wykładziny PCV	m3	3,00