

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Roboty malarskie i towarzyszące w Bloku Operacyjnym
zlokalizowanym w segmencie D, poziom P3
Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego Nr 3
SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.**

Obiekt: Pawilon Diagnostyczno – Zabiegowy Nr 3

Rodzaj robót: Roboty budowlane

CPV 45453000-7, 45442100-8

Rybnik, grudzień 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

**Roboty malarskie i towarzyszące w Bloku Operacyjnym
zlokalizowanym w segmencie D, poziom P3
Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego Nr 3
SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.**

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Roboty malarskie i towarzyszące - Blok Operacyjny segment „D”

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie istniejących sufitów (wykonanych w systemie Resistant firmy Beckers) farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro wg.PN-EN 13300) - BLOK OPERACYJNY POMIESZCZENIA PODSTAWOWE	m2	347,10
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie istniejących ścian (wykonanych w systemie Resistent firmy Beckers) farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro wg.PN-EN 13300) - BLOK OPERACYJNY POMIESZCZENIA PODSTAWOWE	m2	922,40
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro) starych tynków wewnętrznych sufitów - BLOK OPERACYJNY POMIESZCZENIA POMOCNICZE	m2	432,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka dyspersyjna, drobnoziarnista, krotność x 2	m2	128,58
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN-EN 13300), starych tynków wewnętrznych ścian - BLOK OPERACYJNY POMIESZCZENIA POMOCNICZE	m2	1 285,80
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-11-050	Dwukrotne malowanie kratki wentylacyjnych z ramkami stalowymi farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 44szt.	m2	5,28

ZAŁĄCZNIK NR 1.C

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² , uprzednio malowanej	m ²	62,30
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m ²	32,10
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-28-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m	75,50
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	779,10
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021514-02-050	Tapetowanie ścian, okładziną ścienną z włókna.	m ²	25,72
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Montaż narożników ochronnych 50mmx50mm, wys. 1,5m	m	45,50
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Montaż odbojnic ochronnych szerokości 300mm	m	72,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	9,50
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	1,43
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m ²	miejsce	10,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10cm.	m ²	9,50

ZAŁĄCZNIK NR 1.C

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzek z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	9,50
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego.	m2	9,50
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	9,50
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - cokolik	m2	11,60
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzek z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) - cokolik	m2	11,60
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Przyklejenie cokolika profilującego - listwy montażowej z pomocą kleju	m	19,33
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Cokoliki z wykładziny z tworzywa sztucznego	m2	11,60
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	11,60
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110819-01-020	Wymiana lub uzupełnienie pierwszej płytki glazurowanej okładzinowej ściennej 15x15 cm	szt	10,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110819-02-020	Wymiana lub uzupełnienie każdej następnej płytki glazurowanej okładzinowej ściennej 15x15 cm	szt	10,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m2	9,50

ZAŁĄCZNIK NR 1.C

1	2	3	4	5
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-04-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	m2	9,50
30	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 - 3szt.	m2	8,58
31	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe 1300 x 2200 (profile bez izolacji termicznej, kolor biały RAL 9016; klamka-klamka, jeden zamek, szyba bezpieczna w górnej części, panel w kolorze stolarki w części dolnej	szt	3,00
32	wg nakładów rzeczowych KSNR 70503-08-050	Montaż drzwi aluminiowych przymykowych (3szt.)	m2	8,58
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,31
34	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010320-03-050	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 wraz z ościeżnicą metalową fabrycznie wykończoną	m2	2,31
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010320-10-040	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	5,20
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe stalowe 1szt. 1000x2000mm, kolor biały, wewnątrzłokalne jednodzielną pełną fabrycznie wykończoną /B.I.nr 8/96/ z klamką i zamkiem patentowym	m2	2,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010909-02-020	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2	szt	66,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110924-06-020	Wykonanie z gotowych półfabrykatów skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 1,0 m2	szt	12,00
39	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Zabezpieczenie dolnego ramiaka okna tasmą do obróbek blacharskich typu Wakaflex szer140mm	m	89,60
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111209-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej (częściowo) o powierzchni do 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2	21,62

ZAŁĄCZNIK NR 1.C

1	2	3	4	5
41	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Wymiana kratki wentylacyjnej w drzwiach wewnętrznych lokalowych.	szt	21,00
42	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Wymiana maskownic dylatacyjnych aluminiowych na ciągu komunikacyjnym.	m	10,40
43	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³	2,54
44	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji ,krotność X 10	m ³	2,54
45	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Utylizacja gruzu i wykładziny PCV	m ³	2,54